



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางตั้งไว้ ๖๓๕,๑๓๔.๑๕ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) จึงได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 - ๓.๑ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๕ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
 - ๓.๒ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๑๓๔.๑๕ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ สรุปราคากลางงาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ค่างานต้นทุน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นางพิชญา แสงสอน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนกร บุญมาตุ้ย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ในการคำนวณราคากลางในครั้งนี้นักกองช่างได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดไว้โดยอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ของจังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร)
รองปลัดอบต.วังซ้าย รักษาการแทน
ปลัดอบต.วังซ้าย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สุโขใน หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สุโขใน หมู่ที่ 4 (ซอย 3 ซอย 3/1 ซอย 4 ซอย 5) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
 ปริมาณงาน ความกว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 525.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,995.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	งานแตกโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,995.00	15.20	30,324.00	1.3607	20.68	41,261.81
	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,995.00	218.77	436,446.15	1.3607	297.68	593,872.28
รวมค่าก่อสร้าง								635,134.11


ตัวอักษร - (-หกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์-)


- ① ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 466,770.15
- ② ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


 ประธานกรรมการฯ
 (นางพิชญา แสงสอน) ครู


 กรรมการฯ
 (นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ) นายช่างโยธาฯ


 กรรมการฯ
 (นายธนกร บุญมาตุ้ย) ผู้ช่วยนายช่างโยธา



 เห็นชอบ
 (นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร) รอง ปลัด รักษาการแทน
 ปลัด อบต.วังซ้าย



 อนุมัติ
 (นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร) รองปลัด รักษาการแทน ปลัด
 ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานแทคโค้ต (Tack Coat)										
ค่าช่าง CRS-2	0.30	ลิตร	@	27,957.19	บาท / ตัน	/	1,000	=	8.39	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต : งานลาดยางแทคโค้ต)								=	6.81	บาท/ตร.ม.
								=	15.20	บาท/ตร.ม.
								=	15.20	บาท/ตร.ม.
งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)										
									หนา	4.0 ซม.
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ								=	191.64	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	80	กม.	(ไม่เกิน 300 กม. =	120.93	บาท / ตัน)			=	1.61	บาท/ตัน
=คำนวณค่าขนส่งอุปกรณ์ = (120.93 + 80) x 80 / 10,000										
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ							10,000			ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000	/	10,000.00					=	25.00	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC	0.052	บาท / ตัน	@	27,392.19	บาท / ตัน			=	1,424.39	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	บาท / ลบ.ม.	@	471.24	บาท / ตัน			=	348.72	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต								=	361.64	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.1313	บาท / กม.	(1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)					=	8.07	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา				4.0	ซม.	2	(พื้ที่ 1 = บนผิวไพรม์โค้ต, พื้ที่ 2 = บนผิวแทคโค้ต)			
=	11.52	บาท / ตัน	x	0.90	บาท / ตัน	x	10.41	=	107.93	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม								=	2,277.36	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน				2,277.36	บาท / ตัน	/	10.41	=	218.77	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน คิดที่ 80 กม. ตามหลักเกณฑ์สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่เกิน 80 กิโลเมตร สามารถใช้ราคาจังหวัดใกล้เคียงได้ แต่อำเภอวังเหนือ ห่างจาก จ.ลำปาง 108 กม. จึงคิดที่ 80 กม. เพราะไม่รู้ว่ามีผู้รับจ้างจะมาจาก จ.ไหนบ้าง

ลงชื่อ  ประธานฯ (นางพิชญา แสงสอน)

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ)

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายธนกร บุญมาตุ้ย)

