



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

### เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางตั้งไว้ ๖๓๕,๑๓๔.๑๕ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) จึงได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวๆ ตามรายละเอียดดังนี้

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังซ้าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
  - ๔.๑ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังซ้าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
  - ๔.๒ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๑๓๔.๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ สรุปราคากลางงาน จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ ค่างานต้นทุน จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นางจินตนา ตระกูลเก้ง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นายชิตัมพงษ์ เชื้อคำขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ในการคำนวณราคากลางในครั้งนี้น้องช่างได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดไว้โดยอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ของจังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร)  
รองปลัดอบต.วังซ้าย รักษาการแทน  
ปลัดอบต.วังซ้าย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


งานแท็คโคต (Tack Coat)

ค่ายาง CRS-2	0.30 ลิตร	@	27,957.19 บาท / ตัน	/ 1,000	=	8.39	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแท็คโคต : งานราดยางแท็คโคต)					=	6.81	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จายรวม					=	15.20	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม					=	15.20	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)      หน้า 4.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ				=	191.64	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	80	กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 120.93 )		=	1.61	บาท/ตัน
=ค่าขนส่งค่าขนส่งอุปกรณ์ =( 120.93 + 80 ) x 80 / 10,000						
(กรณีที่ปริมาณงานASPHALTCONCRETE ทั้งโครงการน้อยกว่า10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ 10,000				10,000	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000	/	10,000.00	=	25.00	บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.052	ตัน @	27,392.19	=	1,424.39	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	471.24	=	348.72	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต				=	361.64	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.1425	กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	8.07	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า				4.0 ซม. 2 (ทิมพ์ 1 = บนผิวโพรมิไตต์, ทิมพ์ 2 = บนผิวแอสฟัลต์)		
=	11.52	x	0.90 x 10.41	=	107.93	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,277.36	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,277.36 /	10.41	=	218.77	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน คิดที่ 80 กม. ตามหลักเกณฑ์สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่เกิน 80 กิโลเมตร สามารถใช้ราคาจังหวัดใกล้เคียงได้ แต่อำเภอวังเหนือ ห่างจาก จ.ลำปาง 108 กม. จึงคิดที่ 80 กม. เพราะไม่รู้ว่าผู้รับจ้างจะมาจาก จ.ไหนบ้าง

ลงชื่อ   
(นางจินตนา ตระกูลเก่ง)

ประธานฯ

ลงชื่อ

(นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายทศิมพงษ์ เชื้อคำขาว)

กรรมการฯ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 (ซอย 8 ซอย 9 ซอย 10 ซอย 11 และซอย 12) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  
 ปริมาณงาน ความกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 570.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,995.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	งานแตกโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,995.00	15.20	30,324.00	1.3607	20.68	41,261.87
	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,995.00	218.77	436,446.15	1.3607	297.68	593,872.26
รวมค่าก่อสร้าง								635,134.13

ตัวอักษร :- (-หกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

466,770.15
1.3607

.....  
 (นางจินตนา ตระกูลเก่ง)  
 ประธานกรรมการฯ  
 ครู

.....  
 (นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ)  
 กรรมการฯ  
 นายช่างโยธาฯ

.....  
 (นายศศิคมพงษ์ เชื้อคำขาว)  
 กรรมการฯ  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....  
 (นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร)  
 เห็นชอบ  
 รอง ปลัด รักษาการแทน  
 ปลัด อบต.วังซ้าย


.....  
 (นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร)  
 อนุมัติ  
 รองปลัด รักษาการแทน ปลัด  
 ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ                      ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านแม่สุพรรณ หมู่ที่ 8  
สถานที่ก่อสร้าง                บ้านแม่สุพรรณ หมู่ที่ 8 (ซอย 8 ซอย 9 ซอย 10 ซอย 11 และซอย 12) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  
อยู่ในท้องที่จังหวัด            เขตฝนตก                      ปกติ    ราคาน้ำมันดีเซล B7    28.79 บาท /ลิตร  
เงินล่วงหน้าจ่าย                0                      %    ดอกเบี้ยเงินกู้    5 %  
เงินประกันผลงานหัก            0                      %    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)    7 %  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่    1-ธ.ค.-64

ลำดับ	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
				(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ยาง AC - 60 / 70	บ./คัน	26,800.0	369.00	557.19	35.00	-	27,392.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก จ.พิษณุโลก -จ.ลำปาง-อ.วังเหนือ
2	ยาง CRS - 2	บ./คัน	27,400.00	369.00	557.19	-	-	27,957.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก จ.พิษณุโลก -จ.ลำปาง-อ.วังเหนือ
3	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	48.36	108.00	367.78	-	-	416.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากโรงโม่ - อ.วังเหนือ
4	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	181.35	108.00	367.78	-	-	549.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากโรงโม่ - อ.วังเหนือ
5	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	144.15	108.00	367.78	-	-	511.93	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากโรงโม่ - อ.วังเหนือ
6	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	130.20	108.00	367.78	-	-	497.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากโรงโม่ - อ.วังเหนือ
7	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	103.46	108.00	367.78	-	-	471.24	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากโรงโม่ - อ.วังเหนือ


(ลงชื่อ)

  
(นางจินตนา ตระกูลเก่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ครู


(ลงชื่อ)

  
(นายปฐภาน เกษวิริยะการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

  
(นายพิชัย ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา