



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ลำเหมืองกลางหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จึงได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ลำเหมืองกลางหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างอบต.วังซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 - ๔.๑. ก่อสร้างถนน คสล. ลำเหมืองกลางหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๙๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตร.ม. ต่อจากจุดเดิมชอย ๑๑
 - ๔.๒. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖. เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑. แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๗.๒. ค่างานต้นทุน จำนวน ๒ แผ่น
 - ๗.๓. แบบสรุปข้อมูลวัสดุ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๗.๔. ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๘.๑. นายวิศรุทธิ์ เทพสุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๘.๒. นายวีรพงษ์ วงศ์สมศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๘.๓. นายธนกร บุญมาตุ้ย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ในการคำนวณราคากลางในครั้งนี้นักช่างได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดไว้โดยอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ของจังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสอาด ตามวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

แบบสรุบบ2:066ปราดากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คลส.ลำหมืองกลาง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 บ้านป่าแฉม หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแฉม หมู่ที่ 5 ต.วังซ้าย อ. วังเหนือ จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.วังซ้าย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 192 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากจุดเดิม ซอย 11 สิ้นสุดโครงการตามระยะความยาว 192.00 เมตร
 คำนวณราคาากลางโดย ราคาน้ำมันดีเซล 33.44 บาท/ลิตร
 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 58 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานปรับแก้ดินแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	672.00	1.77	1,189.44	1.3642	2.41	1,622.63
	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	33.60	464.33	15,601.49	1.3642	633.44	21,283.55
2	งานผิวทาง							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	672.00	404.52	271,837.44	1.3642	551.85	370,840.64
	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	58.50	115.00	6,727.50	1.3642	156.88	9,177.66
รวมค่าก่อสร้าง								402,924.48
คิดเงินเพียง								400,000.00

ตัวอักษร .- (-สี่แสนบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 295,355.87
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิศรุต เทพสุรินทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวีรพงษ์ วงศ์สมศักดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนกร บุญมาตุ้ย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายเอกรัฐ ปิ่นใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ราชการการแทน

ปลัด อบต.วังซ้าย

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสุชาติ พันหลวง)

ตำแหน่ง รองนายก ปฏิบัติราชการแทน

นายก อบต.วังซ้าย

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายวีรพงษ์ วงศ์สมศักดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา