



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ราคากลางตั้งไว้ ๓๗๑,๗๐๐.-บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) จึงได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวฯ ตามรายละเอียดดังนี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
  - ๓.๑ ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลึก ๑.๔๐ เมตร กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๙๐ เมตร
  - ๓.๒ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เป็นจำนวนเงิน ๓๗๑,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ ค่างานต้นทุน จำนวน ๓ แผ่น
  - ๕.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอลงกรณ์	มานพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปฏิภาณ	เกษวิริยะการ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายทศิมพงษ์	เชื้อคำขาว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ในการคำนวณราคากลางในครั้งนี้กองช่างได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดไว้โดยอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ของจังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓




(ลงชื่อ)   
(นางฟองงา คัดอ่าน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเล็ก 1.40 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร  
 สถานที่ บ้านน้ำหลง หมู่ 6 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ครั้งที่ ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า 1.1 ค่าถากถาง	129.60	ตร.ม.	1.14	147.74	1.3375	1.52	197.61	
2	ทรายถมรองพื้น	6.48	ลบ.ม.	280.84	1,819.84	1.3375	375.62	2,434.04	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (รวมค่าแรง)	6.48	ลบ.ม.	1,841.00	11,929.68	1.2782	2,353.17	15,248.52	
4	คอนกรีต 210 ksc (รวมไม้แบบ, ค้ำยันและค่าแรง)	46.56	ลบ.ม.	4,041.43	188,168.98	1.2782	5,165.76	240,517.59	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (รวมค่าแรง)	3,839.14	กก.	23.09	88,645.74	1.2782	29.51	113,306.99	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น				290,711.99		รวมราคากลางทั้งสิ้น		371,704.74	
						คิดประมาณการเพียง		371,700.00	

ตัวหนังสือ (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 ราคาเฉลี่ย 4,130.00 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นางอลกรณ์ มานพ)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายตี๋พิมพ์ษ์ เชื้อคำขาว)